

Rapport fra testing av vannmengde i Tronsvanglia for Jan Inge Gjermundshaug

Utført uke 33 og 34, 2021

**Testpumpe er senket ned til 130 meter i en brønn som er totalt 200 meter dyp.
Årsaken til at pumpa ikke er senket dypere er ikke tilgang på 3 faset strøm så vi må
bruke 1 faset pumpet.**

Ved normal drift vil 3 faset pumpe monteres og vil da stå på 180 meter.

**Testpumpa yter 1,2 m³/t som tilsvarer 28 m³ i døgnet og pumpa går 24 timer i
døgnet uten at vannmengden reduseres i testperioden.**

Denne brønnen vil yte mer når pumpen blir senket dypere.

Det vil også bli boret 1 brønn til så belastningen blir fordelt på 2 brønner.

Tynset 27.08.2021

John Moen

Nemo brønnboring & maskin as

Tlf 91390475

